



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๔/๗๖๗

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ ก็นสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ตามคำสั่งที่ ๘๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ ก็นสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) งบประมาณตั้งไว้ ๑๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ เมตร รวมความยาว ๕๒.๐๐ เมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) เลขที่ กข.ก.๑๓/๒๕๖๓ และประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป/๑ นั้น

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดราคากลางในวงเงิน ๑๓๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลา ดำเนินการ ๔๕ วัน (รายละเอียดตามที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายชาติ ชมชื่น)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ กระจำงโพธิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา อินทรกำแหง)

กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรี
- กองช่าง
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1/๑: งบ: ๑๖๔,๐๐๐ บาท
เพื่อขอรับงบฯ

อนุมัติ

(นายประสงค์ โพธิ์มีศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ แยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ ก็นสันเทียะ (ชุมชนโนนต่าอู่-โนนระเวียง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ เมตร รวมความยาว ๕๒.๐๐ เมตร พร้อม ส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) เลขที่ กช.ก.๑๓/๒๕๖๓ และประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กช.ป/๑

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๓๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ ใบประมาณราคากลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน แบบ พร.๔
- ๖.๒ ใบสรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕
- ๖.๓ ใบแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายชาติ ชมชื่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- ๗.๒ นายยงยุทธ กระจำงโพธิ์ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ
- ๗.๓ นางจิตาภา อินทรกำแหง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายชาติ ชมชื่น)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ กระจำงโพธิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางจิตาภา อินทรกำแหง)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กิ่งสนธิยะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง)

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบเลขที่ กข.ก. 13/2563

ราคากลางเมื่อ 28 ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ	ตร.ม.	52	1,870.47	97,264.37	1.3607	2,545.1466	132,347.62
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	ป้าย	1	5,000	5,000.00	-	-	5,000.00
	และค่าใช้จ่ายอื่น							
					102,264.37	TOTAL		137,347.62

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	97,264.37
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	5,000.00
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =	=	-
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④ $\times$ ⑥	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤ $\times$ ⑥	=	-

รวมเป็นเงิน 137,347.62 บาท

ราคากลาง 137,300.00 บาท

ตัวอักษร

หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชาติ ชมชื่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยงยุทธ กระจำงโพธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจิตามา อินทรจำแหง)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายณัฐพล ตะพานน้อย)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กิ่งสนเหียะ (ชุมชนโนนต่า-โนนระเวียง)

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนโนนต่า-โนนระเวียง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข.ก. 13/2563

ราคากลางเมื่อ 28 ธันวาคม 2563

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน + FACTOR F	เงื่อนไข FACTOR F
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
1	งานต้นทุนการดำเนินการ	97,264.37	1.3607	132,347.62	เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	5,000.00	-	5,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	และค่าใช้จ่ายอื่น				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น			137,347.62	
	งบประมาณที่ตั้งไว้			139,000.00	
	หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิ มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 139,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน , ค่าครุภัณฑ์ , Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กิ่งสนเหียะ (ชุมชนโนนต่า-โนนระเวียง)

1. ลงชื่อ..... กรรมการ / หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นายชาติ ชนชื่น)

2. ลงชื่อ..... กรรมการ / สถาปนิกปฏิบัติการ
(นายยงยุทธ กระจำงโพธิ์)

3. ลงชื่อ..... กรรมการ / เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางจิตาภา อินทรกำแหง)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นายณัฐพล ตะพานน้อย)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ใบประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กิ่งสนเหิยะ (ชุมชนโนนคาอู่-โนนระเวียง)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนโนนคาอู่-โนนระเวียง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

พิกัดเริ่มต้น ละติจูดที่ 15.181564 ลองจิจูดที่ 102.257158

ราคากลางเมื่อ 28 ธันวาคม 2563 แบบเลขที่ กข.ก.13/2563

รายละเอียดโครงการ


- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x0.60 เมตร รวมความยาว 52.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อคอนกรีตพื้นทางเดิม	1.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	รวม							600.00	
	1.งานวางระบายน้ำ	52.00	ม.						
1	งานดินชุด	30.26	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,783.00	3,783.00	
2	งานทรายรองพื้น	1.56	ลบ.ม.	435.00	678.60	99.00	154.44	833.04	
3	งานคอนกรีตเส้ำเร่งกำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ซม.	1.64	ลบ.ม.	1,657.76	2,715.41	306.00	501.22	3,216.63	
4	งานคอนกรีตเส้ำเร่งกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	15.40	ลบ.ม.	1,749.49	26,937.24	306.00	4,711.54	31,648.78	
5	งานเหล็กเสริม								
	- RB 9 มม.	0.65	ตัน	17,043.44	11,096.64	4,100.00	2,669.42	13,766.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.28	กก.	53.27	867.07	-	-	867.07	
6	งานไม้แบบพร้อมค้ำยัน+ค่าประกอบไม้แบบ	65.00	ตร.ม.	107.28	6,973.20	133.00	8,645.00	15,618.20	
7	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	30.00	เมตร	17.92	537.60	3.16	94.80	632.40	
8	งานเหล็กฝาบ่อพัก	10.00	บ่อ						
	-เหล็กแบนขนาด 50 มม.หนา 6 มม.	541.65	กก.	20.47	11,087.57	12.00	6,499.80	17,587.37	
	-เหล็กฉากขนาด 50x50 มม.หนา 4 มม.	171.75	กก.	18.03	3,096.65	12.00	2,061.00	5,157.65	
	-งานทาสีกันสนิม	30.98	ตร.ม.	56.00	1,734.91	38.00	1,177.26	2,912.17	
9	ท่อ PVC Ø 4"	3.00	เมตร	214.00	642.00	-	-	642.00	
	รวม							97,264.37	บาท
	ราคาต่อหน่วย							1,870.47	บาท
	ราคาต่อหน่วยที่คณะกรรมการพิจารณาใช้							1,870.47	บาท
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							97,264.37	บาท
	2.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น								
1	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	งาน	(ประมาณการตามแบบ กข.ป/1)				5,000	บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยยุทธ กระจำงโทธี)


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชาติ ชมชื่น)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจิตาภา อินทรกำแหง)